

Checkliste für Lieferungen auf Baustellen

Sicherstellung der freien Lkw-Zufahrt zum Entladeplatz am Liefertermin

- Zufahrtsbeschränkungen für Lkw, Hängerzüge, Sattelschlepper
- Gewichtsbeschränkungen
- Kurvenradien
- Sperrzeiten
- Fussgängerzone
- Durchfahrtshöhen für Fahrzeughöhe 4,00 m
- usw.

- Befahrbarkeit der Baustelle mit Bauleitung klären
- temporäre Bauarbeiten
- Stromkabel
- Neigungen von Rampen
- Durchfahrtshöhen für Fahrzeughöhe 4,00 m
- Tragfähigkeit von Fahrwegen für 40 t
- Befahrbarkeit Bodenplatten und Tiefgaragendecken
- usw.

Besorgen von ggf. erforderlichen Bewilligungen und Avisierung der Polizei

- Ablad auf öffentlichen Strassen
- Nachtablad
- Schienentrassen und Fahrleitungen
- Strassensperrungen
- Umleitung von Fussgängern

Organisation von Entladehilfsmitteln

- Baustellenkran mit Entladegeschirr, Stapler, Personal

Erreichbarkeit des Baustellenverantwortlichen sicherstellen

Checkliste für Lieferungen mit Kranfahrzeugen

Sicherstellung der freien Lkw-Zufahrt zum Entladeplatz am Liefertermin

- Checkliste für Baustellenlieferungen beachten

Stellfläche Kranfahrzeug

- ebene Fläche, befestigt oder Rohplanum
- tragfähig für 40-t-Lkw
- möglichst nah am Gebäude
- erhöhte Bodenbelastungen im Bereich der Kranstützen berücksichtigen (Traglast Garagen- und Kellerdecke)
- minimale Breite 6,00 m (Kranstützen)
- Absperrung und Sicherung

Zufahrt und Wendemöglichkeit für Zubringerfahrzeuge

Gebäude

- genaue Abladehöhe Bauöffnungen
- minimale Abmessungen Bauöffnungen beachten
- Bauöffnungen mit geeigneten Mitteln gegen Beschädigungen schützen

Personal

- genügend leistungsfähiges Personal für den Ablad an den Bauöffnungen bereitstellen